

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536

В целях уточнения объема финансирования и корректировки перечня мероприятий, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.12.2017 № 536 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 19.06.2019 № 817), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые показатели Программы»:

в подпункте 1.4 цифры «300,00» заменить цифрами «305,21», цифры «547,00» заменить цифрами «547,20»;

в подпункте 2.4 цифры «8,32» заменить цифрами «5,5», слова «снижение уровня износа сетей водоотведения и канализационных станций МУП «Горводоканал» на 12,89 %» заменить словами «повышение уровня износа сетей водоотведения и канализационных станций МУП «Горводоканал» не более чем на 3,15 %», цифры «15,49» заменить цифрами «24,88», цифры «4,87» заменить цифрами «6,98», цифры «7,50» заменить цифрами «9,50».

1.1.2. Строку «Объем требуемых капитальных вложений» изложить в следующей редакции:

<p>Объем требуемых капитальных вложений</p>	<p>Привлеченные средства в объеме 70792,590 млн. рублей, в том числе: 2018 год – 6787,473 млн. рублей; 2019 год – 7554,894 млн. рублей; 2020 год – 6579,332 млн. рублей; 2021 год – 3184,808 млн. рублей; 2022 год – 2881,979 млн. рублей; 2023 год – 2736,485 млн. рублей;</p>
---	---

	2024 год – 1967,510 млн. рублей; 2025 год – 6062,909 млн. рублей; 2026 год – 6347,336 млн. рублей; 2027 год – 5571,704 млн. рублей; 2028 год – 5283,792 млн. рублей; 2029 год – 7878,320 млн. рублей; 2030 год – 7956,048 млн. рублей
--	---

1.2. Таблицу 21 раздела 3 «Перечень мероприятий и целевые показатели Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.

1.3. В разделе 4 «Перечень мероприятий и целевые показатели Программы»:

1.3.2. Таблицу 29 изложить в редакции приложения 2 к настоящему решению.

1.3.3. Таблицу 30 изложить в редакции приложения 3 к настоящему решению.

1.4. В абзаце четвертом раздела 5.1 «Расходы на финансирование инвестиционных проектов и источники финансирования» цифры «62659,092» заменить цифрами «47352,216».

1.5. В таблице 90 раздела 7.7 «Общая программа проектов, финансовые потребности для реализации Программы»:

1.5.1. В строке 3:

в графе 6 цифры «4313,585» заменить цифрами «1695,325»;

в графе 7 цифры «4702,290» заменить цифрами «1755,966»;

в графе 8 цифры «4713,070» заменить цифрами «1626,242»;

в графе 9 цифры «4403,508» заменить цифрами «1498,813»;

в графе 10 цифры «4458,893» заменить цифрами «708,124».

1.5.2. В строке 3.1:

в графе 6 цифры «3999,385» заменить цифрами «1381,125»;

в графе 7 цифры «4250,490» заменить цифрами «1304,166»;

в графе 8 цифры «4419,070» заменить цифрами «1332,242»;

в графе 9 цифры «4118,508» заменить цифрами «1213,813»;

в графе 10 цифры «4458,893» заменить цифрами «708,124».

1.5.3. В строке 6:

в графе 6 цифры «9197,592» заменить цифрами «6579,332»;

в графе 7 цифры «6131,132» заменить цифрами «3184,808»;

в графе 8 цифры «5968,807» заменить цифрами «2881,979»;

в графе 9 цифры «5641,18+» заменить цифрами «2736,485»;

в графе 10 цифры «5718,279» заменить цифрами «1967,510».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев

А. Е. Локоть

Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____ № _____

Таблица 21

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2018	2019	2020	2025	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход воды в жилых домах	куб. м/чел.	5,13	4,05	4,05	4,05	4,05
2	Спрос на воду	млн. куб. м	197,37	196,02	194,68	209,63	251,32

Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____ № _____

Таблица 29

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Затраты, млн. рублей
1	2	3	4
1	2018 год		
1.1	Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники». Строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км. (ул. Новая Заря – ул. Писемского – ТЭЦ-4)	МУП «Горводо-канал»	27,206
1.2	Строительство водовода Д 700 мм протяженностью 3,5 км от ТЭЦ-4 до площадки контррезервуаров	МУП «Горводо-канал»	180,782
1.3	Строительство водовода Д 700 мм протяженностью 1,8 км от площадки контррезервуаров до площадки повысительной насосной станции «Садовая»	МУП «Горводо-канал»	97,172
1.4	Строительство водовода 2Д 600 мм протяженностью 7,0 км от площадки ПНС «Садовая» до площадок индивидуальной и комплексной застройки п. Садовый	МУП «Горводо-канал»	80,000
1.5	Строительство водоводов на площадке малоэтажной застройки по ул. Полякова Д 300 мм протяженностью 2,4 км и Д 200 мм протяженностью 2,3 км	МУП «Горводо-канал»	49,997
1.6	Строительство водовода Нижней зоны Д 1200 мм протяженностью 4,4 км	МУП «Горводо-канал»	180,000
1.7	Строительство контррезервуаров для жилого района Пашино (в том числе п. Садовый) 2 х 5000 м ³	МУП «Горводо-канал»	70,000

1.8	Строительство ПНС «Садовая»	МУП «Горводо-канал»	6,000
1.9	Строительство РЧВ 10000 куб. м на площадке Кировского участка НФС № 1	МУП «Горводо-канал»	20,000
1.10	Завершение строительства второй очереди НФС-1 производительностью 100 тыс. м ³ /сут.	МУП «Горводо-канал»	33,151
1.11	Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс)	МУП «Горводо-канал»	64,970
1.12	Строительство магистрального водовода г. Оби Д 500 мм протяженностью 6,67 км. Строительство участка Д 500 мм протяженностью 0,4 км	МУП «Горводо-канал»	0,385
1.13	Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	31,829
1.14	Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	22,942
1.15	Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	30,559
1.16	Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	36,923
1.17	Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	27,96
1.18	Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	29,139
1.19	Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	68,415
1.20	Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	247,998
1.21	Строительство водопроводов Д 500 мм от ма-	МУП «Горводо-	231,982

	гистральных водоводов до объектов заявителей	канал»	
1.22	Строительство водопроводов первой очереди жилмассива «Солнечная долина» Д 300 мм протяженностью 0,04 км и Д 300 мм протяженностью 0,019 км	МУП «Горводо-канал»	3,462
1.23	Строительство водовода Д 1000 мм протяженностью 0,35 км с камерами переключений ПК-1, ПК-2 в районе НФС-5	МУП «Горводо-канал»	41,999
1.24	Строительство системы канализации жилмассива «Ключ-Камышенское плато» Д 1000 мм, протяженностью 1,6 км	МУП «Горводо-канал»	180,000
1.25	Строительство канализационных коллекторов жилого района «Ключ-Камышенский» Д 500 мм, протяженностью 2,24 км и Д 300 мм, протяженностью 0,46 км	МУП «Горводо-канал»	65,118
1.26	Строительство системы канализации жилого района по ул. Лобова	МУП «Горводо-канал»	8,000
1.27	Строительство коллектора Д 600 мм, протяженностью 1,7 км от площадки комплексной застройки п. Садовый до КНС-44	МУП «Горводо-канал»	0,500
1.28	Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д 600 мм протяженностью 3,2 км	МУП «Горводо-канал»	90,000
1.29	Строительство второй нитки самотечного коллектора после КГН КНС-44 Д 1000 мм протяженностью 6,6 км	МУП «Горводо-канал»	55,000
1.30	Строительство участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм протяженностью 0,2 км	МУП «Горводо-канал»	90,000
1.31	Строительство системы канализации от микрорайона «Дом отдыха Мочище» до пересечения ул. Кубовая/Красноярское шоссе	МУП «Горводо-канал»	26,795
1.32	Строительство системы канализации жилого района «Солнечная долина 2» по ул. Большевистской	МУП «Горводо-канал»	8,000
1.33	Строительство КНС и напорных коллекторов 2 Д 300 мм протяженностью 4,0 км жилого рай-	МУП «Горводо-канал»	5,000

	она «Усть-Иня»		
1.34	Строительство площадок депонирования осадка (2-я очередь)	МУП «Горводоканал»	316,848
1.35	Повышение производительности первой очереди ОСК города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	130,000
1.36	Повышение производительности КНС-44 до 25000 куб. м в сутки	МУП «Горводоканал»	80,000
1.37	Увеличение пропускной способности коллектора по ул. Гусинобродское шоссе Д 500 мм протяженностью 1,3 км	МУП «Горводоканал»	49,984
1.38	Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	172,929
1.39	Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	195,981
1.40	Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	12,532
1.41	Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	12,584
1.42	Реконструкция дюкера от КНС № 17 через р. Иня Д 1000 мм протяженностью 0,2 км (увеличение производительности)	МУП «Горводоканал»	58,254
1.43	Строительство системы канализации от первой очереди жилмассива «Солнечная долина» до КНС № 17 (напорный коллектор 2Д 200 мм протяженностью 1,17 км; самотечный коллектор Д 315 мм протяженностью 0,05 км; дюкер через реку Иня 2Д 200 мм протяженностью 0,18 км)	МУП «Горводоканал»	46,930
1.44	Строительство напорного трубопровода Д 1000 мм протяженностью 1,55 км от дюкера через р. Иня до камеры переключений	МУП «Горводоканал»	57,537
1.45	Реконструкция водозаборных сооружений НФС № 1	МУП «Горводоканал»	40,000
1.46	Реконструкция и строительство объектов цеха	МУП «Горводоканал»	28,690

	НФС-1	канал»	
1.47	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	МУП «Горводо-канал»	43,890
1.48	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	МУП «Горводо-канал»	47,410
1.49	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1	МУП «Горводо-канал»	65,230
1.50	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	МУП «Горводо-канал»	45,410
1.51	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	МУП «Горводо-канал»	109,450
1.52	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	МУП «Горводо-канал»	4,840
1.53	Проектные работы	МУП «Горводо-канал»	45,780
1.54	Реконструкция сооружений НФС-2 для организации центра контроля качества природной, питьевой и сточной воды	МУП «Горводо-канал»	75,000
1.55	Модернизация НС третьего подъема Советского участка НФС № 1	МУП «Горводо-канал»	18,000
1.56	Реконструкция НС третьего подъема НФС № 3 с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей	МУП «Горводо-канал»	33,000
1.57	Модернизация НС третьего подъема Кировского участка НФС № 1	МУП «Горводо-канал»	25,000
1.58	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	МУП «Горводо-канал»	79,600
1.59	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	МУП «Горводо-канал»	36,840
1.60	Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	МУП «Горводо-канал»	109,870
1.61	Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	МУП «Горводо-канал»	167,480
1.62	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	МУП «Горводо-канал»	0,750

1.63	Реконструкция дюкера по ул. Садовой 2 Д 500 м, протяженностью 0,2 км	МУП «Горводоканал»	44,170
1.64	Модернизация цеха механического обезвоживания осадка	МУП «Горводоканал»	62,500
1.65	Реконструкция Загородного коллектора	МУП «Горводоканал»	95,000
1.66	Диспетчеризация и автоматизация ОСК города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	31,776
1.67	Реконструкция хозяйственно-фекальной канализационной сети и КНС-21 для сброса промывных вод от станции обезжелезивания	ФГУП «УЭВ»	2,610
Итого за 2018 год по МУП «Горводоканал»			4454,549
Итого за 2018 год по ФГУП «УЭВ»			2,610
Итого за 2018 год			4457,159
2	2019 год		
2.1	Строительство водовода 2Д 600 мм протяженностью 5,0 км от площадки ПНС «Садовая» до площадок индивидуальной и комплексной застройки п. Садовый	МУП «Горводоканал»	231,212
2.2	Строительство водовода Нижней зоны Д 1200 мм протяженностью 4,4 км	МУП «Горводоканал»	217,421
2.3	Строительство контррезервуаров для жилого района Пашино (в том числе п. Садовый) 2 х 5000 м ³	МУП «Горводоканал»	21,693
2.4	Строительство ПНС «Садовая»	МУП «Горводоканал»	61,576
2.5	Строительство РЧВ 10000 м куб. на площадке Кировского участка НФС № 1	МУП «Горводоканал»	46,950
2.6	Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс)	МУП «Горводоканал»	147,788
2.7	Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водопроводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	33,452
2.8	Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных во-	МУП «Горводоканал»	24,112

	доводов до объектов заявителей		
2.9	Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	32,118
2.10	Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	38,806
2.11	Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	29,386
2.12	Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	30,625
2.13	Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	71,904
2.14	Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	260,646
2.15	Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	243,813
2.16	Строительство системы канализации жилмассива «Ключ-Камышенское плато» Д 1000 мм протяженностью 1,6 км	МУП «Горводоканал»	71,144
2.17	Строительство канализационных коллекторов жилого района «Ключ-Камышенский» Д 500 мм протяженностью 2,24 км и Д 300 мм протяженностью 0,46 км	МУП «Горводоканал»	5,000
2.18	Строительство системы канализации жилого района по ул. Лобова	МУП «Горводоканал»	163,139
2.19	Строительство коллектора Д 600 мм, протяженностью 1,7 км от площадки комплексной застройки п. Садовый до КНС-44	МУП «Горводоканал»	53,307
2.20	Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д 600 мм протяженностью 3,2 км	МУП «Горводоканал»	18,537
2.21	Строительство второй нитки самотечного кол-	МУП «Горводо-	35,996

	лектора после КГН КНС-44 Д 1000 мм протяженностью 6,6 км	канал»	
2.22	Строительство участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм протяженностью 0,2 км	МУП «Горводоканал»	37,302
2.23	Строительство системы канализации жилого района «Солнечная долина 2» по ул. Большевистской	МУП «Горводоканал»	269,866
2.24	Строительство КНС и напорных коллекторов 2 Д 300 мм, протяженностью 4,0 км жилого района «Усть-Иня»	МУП «Горводоканал»	141,008
2.25	Строительство второй очереди ОСК (внедрение системы обеззараживания сточных вод)	МУП «Горводоканал»	271,405
2.26	Строительство площадок депонирования осадка (2-я очередь)	МУП «Горводоканал»	311,847
2.27	Повышение производительности первой очереди ОСК города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	13,272
2.28	Повышение производительности КНС-44 до 25 000 куб. м в сутки	МУП «Горводоканал»	11,611
2.29	Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	181,749
2.30	Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	205,976
2.31	Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	13,171
2.32	Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	13,226
2.33	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1	МУП «Горводоканал»	35,410
2.34	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	МУП «Горводоканал»	52,568
2.35	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	МУП «Горводоканал»	47,439

2.36	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1	МУП «Горводоканал»	70,980
2.37	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	МУП «Горводоканал»	46,995
2.38	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	МУП «Горводоканал»	107,442
2.39	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	МУП «Горводоканал»	4,030
2.40	Проектные работы	МУП «Горводоканал»	56,924
2.41	Реконструкция сооружений НФС-2 для организации центра контроля качества природной, питьевой и сточной воды	МУП «Горводоканал»	57,530
2.42	Модернизация НС третьего подъема Советского участка НФС № 1	МУП «Горводоканал»	24,560
2.43	Реконструкция НС третьего подъема НФС № 3 с заменой насосного оборудования и установкой частотных преобразователей	МУП «Горводоканал»	53,560
2.44	Модернизация НС третьего подъема Кировского участка НФС № 1	МУП «Горводоканал»	41,700
2.45	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	МУП «Горводоканал»	103,157
2.46	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	МУП «Горводоканал»	41,004
2.47	Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	МУП «Горводоканал»	110,430
2.48	Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	МУП «Горводоканал»	208,295
2.49	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	МУП «Горводоканал»	0,752
2.50	Реконструкция Загородного коллектора	МУП «Горводоканал»	175,920
2.51	Реконструкция хозяйственно-фекальной канализационной сети и КНС-21 для сброса промывных вод от станции обезжелезивания	ФГУП «УЭВ»	2,610
Итого за 2019 год по МУП «Горводоканал»			4547,754

Итого за 2019 год по ФГУП «УЭВ»			2,610
Итого за 2019 год			4550,355
3	2020 год		
3.1	Строительство водовода верхней зоны Д 1000 мм для обеспечения водоснабжения жилого района «Родники». Строительство участка водовода Д 1000 мм протяженностью 2,7 км. (ул. Новая Заря – ул. Писемского – ТЭЦ-4)	МУП «Горводо-канал»	21,193
3.2	Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,96 км от ТЭЦ-4 до площадки контр-резервуаров	МУП «Горводо-канал»	20,489
3.3	Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контр-резервуаров до площадки повысительной насосной станции «Садовая»	МУП «Горводо-канал»	160,000
3.4	Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск – Пашино	МУП «Горводо-канал»	5,000
3.5	Строительство водовода по ул. Фрунзе от ул. Селезнева до ул. Кошурникова протяженностью 0,14 км	МУП «Горводо-канал»	49,186
3.6	Модернизация насосной станции Кировского участка НФС-1	МУП «Горводо-канал»	30,000
3.7	Строительство водовода Д 400 мм по ул. Декоративный питомник и повысительной насосной станции протяженностью 3,5 км	МУП «Горводо-канал»	80,000
3.8	Строительство канализационного коллектора жилого района «Ключ-Камышенский» Д 1000 мм протяженностью 1,6 км	МУП «Горводо-канал»	5,000
3.9	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Невельского от ул. Каменогорской до ул. Колхидской Д 1000 мм протяженностью 0,7 км	МУП «Горводо-канал»	3,000
3.10	Реконструкция Загородного коллектора	МУП «Горводо-канал»	200,000
3.11	Строительство третьей нитки напорного кол-	МУП «Горводо-	50,000

	лектора КНС-44 Д 600 мм протяженностью 3,51 км	канал»	
3.12	Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д 1000 мм протяженностью 6,46 км и Д 1500 мм протяженностью 0,55 км	МУП «Горводо-канал»	100,000
3.13	Строительство системы канализации от ул. Дом отдыха Мочище микрорайон до пересечения ул. Кубовая / Красноярское шоссе	МУП «Горводо-канал»	28,999
3.14	Строительство канализационного коллектора ул. Гоголя – ул. Кошурникова, напорный коллектор от КНС-14 2Д 900 мм протяженностью 0,26 км	МУП «Горводо-канал»	91,226
3.15	Реконструкция коллекторного тоннеля от ШМ-1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская)	МУП «Горводо-канал»	100,000
3.16	Строительство напорного трубопровода подачи осадка Д 300 мм протяженностью 2,3 км	МУП «Горводо-канал»	25,000
3.17	Строительство площадки депонирования осадка (2-я очередь) площадью 84,5 га	МУП «Горводо-канал»	21,226
3.18	Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района	МУП «Горводо-канал»	5,000
3.19	Модернизация главной насосной станции очистных сооружений канализации	МУП «Горводо-канал»	107,029
3.20	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1	МУП «Горводо-канал»	20,957
3.21	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	МУП «Горводо-канал»	6,127
3.22	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	МУП «Горводо-канал»	15,392
3.23	Реконструкция и строительство объектов цеха	МУП «Горводо-	18,824

	ВС-1	канал»	
3.24	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	МУП «Горводоканал»	30,216
3.25	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	МУП «Горводоканал»	32,511
3.26	Повышение производительности КНС-1 г. Обь	МУП «Горводоканал»	29,852
3.27	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	МУП «Горводоканал»	59,152
3.28	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	МУП «Горводоканал»	12,088
3.29	Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	МУП «Горводоканал»	9,792
3.30	Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	МУП «Горводоканал»	43,866
3.31	Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м	ФГУП «УЭВ»	35,000
3.32	Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м	ФГУП «УЭВ»	250,000
3.33	Строительство водовода Д 200 мм от Верхней зоны Академгородка до п. Кирова	ФГУП «УЭВ»	9,000
3.34	Строительство дублирующего коллектора 2Д 200 мм протяженностью 720 м от КНС-8 до КГН	ФГУП «УЭВ»	9,000
3.35	Модернизация КНС-5 (замена насосных агрегатов и механических решеток, установка частотного регулирования)	ФГУП «УЭВ»	11,200
Итого за 2020 год по МУП «Горводоканал»			1381,125
Итого за 2020 год по ФГУП «УЭВ»			314,200
Итого за 2020 год			1695,325

4	2021 год		
4.1	Строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,12 км от площадки контр-резервуаров до площадки повысительной насосной станции «Садовая»	МУП «Горводоканал»	102,868
4.2	Строительство водовода Д 1000 мм и узла переключений от насосной станции второго подъема НФС-5 до водовода Стрелочного завода, протяженностью 0,35 км	МУП «Горводоканал»	64,276
4.3	Строительство водовода Д 800 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до ул. Красногорская, протяженностью 1,3 км	МУП «Горводоканал»	3,000
4.4	Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск – Пашино	МУП «Горводоканал»	10,000
4.5	Модернизация насосной станции Кировского участка НФС-1	МУП «Горводоканал»	30,000
4.6	Строительство водовода Д 400 мм по ул. Декоративный питомник и повысительной насосной станции протяженностью 3,5 км	МУП «Горводоканал»	91,924
4.7	Строительство канализационного коллектора жилого района «Ключ-Камышенский» Д 1000 мм протяженностью 1,6 км	МУП «Горводоканал»	150,000
4.8	Реконструкция канализационного коллектора по ул. Невельского от ул. Каменогорской до ул. Колхидской Д 1000 мм протяженностью 0,7 км	МУП «Горводоканал»	90,653
4.9	Реконструкция Загородного коллектора	МУП «Горводоканал»	221,835
4.10	Строительство третьей нитки напорного коллектора КНС-44 Д 600 мм протяженностью 3,51 км	МУП «Горводоканал»	53,035
4.11	Строительство второй нитки самотечного коллектора после камеры гашения напора КНС-44 Д 1000 мм протяженностью 6,46 км и Д 1500 мм протяженностью 0,55 км	МУП «Горводоканал»	68,747

4.12	Строительство канализационного коллектора Д 1500 мм под железной дорогой в районе ул. Невельского протяженностью 0,34 км	МУП «Горводо-канал»	8,000
4.13	Реконструкция коллекторного тоннеля от ШМ-1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская)	МУП «Горводо-канал»	100,000
4.14	Строительство напорного трубопровода подачи осадка Д 300 мм протяженностью 2,3 км	МУП «Горводо-канал»	20,903
4.15	Строительство площадки депонирования осадка (2-я очередь) площадью 84,5 га	МУП «Горводо-канал»	10,000
4.16	Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района	МУП «Горводо-канал»	5,000
4.17	Модернизация канализационной насосной станции № 14	МУП «Горводо-канал»	20,000
4.18	Реконструкция дюкера через р. Обь в створе ул. Саратовской Д 1200 мм протяженностью 1,1 км	МУП «Горводо-канал»	5,000
4.19	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1	МУП «Горводо-канал»	20,957
4.20	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	МУП «Горводо-канал»	6,127
4.21	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	МУП «Горводо-канал»	15,392
4.22	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1	МУП «Горводо-канал»	18,824
4.23	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	МУП «Горводо-канал»	30,216
4.24	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	МУП «Горводо-канал»	32,511
4.25	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	МУП «Горводо-канал»	59,152
4.26	Реконструкция и строительство объектов це-	МУП «Горводо-	12,088

	ха ГК-2	канал»	
4.27	Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	МУП «Горводоканал»	9,792
4.28	Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	МУП «Горводоканал»	43,866
4.29	Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м	ФГУП «УЭВ»	35,000
4.30	Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м	ФГУП «УЭВ»	250,000
4.31	Строительство водовода Д 200 мм от Верхней зоны Академгородка до п. Кирова	ФГУП «УЭВ»	9,000
4.32	Строительство дублирующего коллектора 2Д 200 мм протяженностью 720 м от КНС-8 до КГН	ФГУП «УЭВ»	9,000
4.33	Модернизация КНС-5 (замена насосных агрегатов и механических решеток, установка частотного регулирования)	ФГУП «УЭВ»	148,800
Итого за 2021 год по МУП «Горводоканал»			1304,166
Итого за 2021 год по ФГУП «УЭВ»			451,800
Итого за 2021 год			1755,966
5	2022 год		
5.1	Строительство водовода Д 800 мм по ул. Лескова – Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского протяженностью 1,3 км	МУП «Горводоканал»	3,000
5.2	Строительство водовода Д 800 мм по ул. Троллейная от ул. Связистов до ул. Немировича-Данченко протяженностью 1,7 км	МУП «Горводоканал»	60,000
5.3	Строительство водовода Д 800 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до	МУП «Горводоканал»	60,000

	ул. Красногорская протяженностью 1,3 км		
5.4	Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск – Пашино	МУП «Горводоканал»	25,000
5.5	Модернизация насосной станции Кировского участка НФС-1	МУП «Горводоканал»	98,174
5.6	Строительство водовода Д 300 мм по ул. Троллейная от ул. Вертковская до ул. Плахотного протяженностью 1,4 км	МУП «Горводоканал»	2,000
5.7	Модернизация насосной станции пятого подъема НФС-3	МУП «Горводоканал»	3,000
5.8	Строительство канализационного коллектора жилого района «Ключ-Камышенский» Д 1000 мм протяженностью 1,6 км	МУП «Горводоканал»	151,647
5.9	Строительство канализационного коллектора жилого района «Ключ-Камышенский» Д 500 мм протяженностью 2,24 км и Д 300 мм протяженностью 0,46 км	МУП «Горводоканал»	3,000
5.10	Строительство канализационного коллектора Д 1500 мм под железной дорогой в районе ул. Невельского протяженностью 0,34 км	МУП «Горводоканал»	262,454
5.11	Реконструкция коллекторного тоннеля от ШМ-1 до ШД (коллектор Д 1840 мм по ул. Московская)	МУП «Горводоканал»	101,373
5.12	Строительство напорного коллектора Затунлинского ж/м (первая нитка напорного коллектора от КНС-6 до камеры гашения напора Д 1000 мм) протяженностью 1,5 км	МУП «Горводоканал»	20,000
5.13	Строительство площадки депонирования осадка (2-я очередь) площадью 84,5 га	МУП «Горводоканал»	50,000
5.14	Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского райо-	МУП «Горводоканал»	20,000

	на		
5.15	Модернизация канализационной насосной станции № 14	МУП «Горводоканал»	107,125
5.16	Модернизация канализационной насосной станции № 20	МУП «Горводоканал»	20,000
5.17	Повышение производительности КНС-44 до 25 000 куб. м в сутки	МУП «Горводоканал»	28,011
5.18	Строительство цеха термической утилизации осадка ОСК, проектирование	МУП «Горводоканал»	8,501
5.19	Реконструкция дюкера через р. Обь в створе ул. Саратовской Д 1200 мм протяженностью 1,1 км	МУП «Горводоканал»	55,018
5.20	Строительство дюкера через р. Обь Д 1000 мм на Заельцовском коллекторе, протяженностью 1,6 км проектирование	МУП «Горводоканал»	5,014
5.21	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1	МУП «Горводоканал»	20,957
5.22	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	МУП «Горводоканал»	6,127
5.23	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	МУП «Горводоканал»	15,392
5.24	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1	МУП «Горводоканал»	18,824
5.25	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	МУП «Горводоканал»	30,216
5.26	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	МУП «Горводоканал»	32,511
5.27	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	МУП «Горводоканал»	59,152
5.28	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	МУП «Горводоканал»	12,088
5.29	Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	МУП «Горводоканал»	9,792

5.30	Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	МУП «Горводоканал»	43,866
5.40	Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м	ФГУП «УЭВ»	35,000
5.41	Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м	ФГУП «УЭВ»	250,000
5.42	Строительство дублирующего коллектора 2Д 200 мм протяженностью 720 м от КНС-8 до КГН	ФГУП «УЭВ»	9,000
Итого за 2022 год по МУП «Горводоканал»			1332,242
Итого за 2022 год по ФГУП «УЭВ»			294,000
Итого за 2022 год			1626,242
6	2023 год		
6.1	Строительство водовода 2Д 600 мм вдоль Северного объезда протяженностью 3,8 км	МУП «Горводоканал»	100,000
6.2	Строительство водовода Д 800 мм по ул. Лескова – Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского протяженностью 1,3 км	МУП «Горводоканал»	60,000
6.3	Строительство водовода Д 800мм по ул. Троллейная от ул. Связистов до ул. Немировича-Данченко протяженностью 1,7 км	МУП «Горводоканал»	50,000
6.4	Строительство водовода Д 800 мм по ул. Жуковского от ул. Д. Донского до ул. Красногорская протяженностью 1,3 км	МУП «Горводоканал»	10,848
6.5	Строительство водовода № 5 от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе Д 1000 мм протяженностью 6 км, проектирование	МУП «Горводоканал»	1,000
6.6	Строительство повысительной насосной	МУП «Горводоканал»	25,000

	станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск – Пашино	канал»	
6.7	Строительство водовода Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная протяженностью 0,9 км	МУП «Горводоканал»	2,000
6.8	Строительство участка водовода нижней зоны Д 800 мм от ул. 1905 года до ул. Железнодорожная протяженностью 0,55 км	МУП «Горводоканал»	34,486
6.9	Строительство водовода Д 300 мм по ул. Троллейная от ул. Вертковская до ул. Плахотного протяженностью 1,4 км	МУП «Горводоканал»	28,685
6.10	Модернизация насосной станции пятого подъема НФС-3	МУП «Горводоканал»	10,000
6.11	Строительство канализационного коллектора жилого района «Ключ-Камышенский» Д 500 мм протяженностью 2,24 км и Д 300 мм протяженностью 0,46 км	МУП «Горводоканал»	84,525
6.12	Строительство напорного коллектора Затуплинского ж/м (первая нитка напорного коллектора от КНС-6 до камеры гашения напора Д 1000 мм) протяженностью 1,5 км	МУП «Горводоканал»	56,683
6.13	Строительство площадки депонирования осадка (2-я очередь) площадью 84,5 га	МУП «Горводоканал»	216,203
6.14	Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района	МУП «Горводоканал»	110,000
6.15	Модернизация канализационной насосной станции № 20	МУП «Горводоканал»	107,309
6.16	Строительство дюкера от КНС-17 через р. Иня Д 1000 мм протяженность 0,2 км	МУП «Горводоканал»	68,149

6.17	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1	МУП «Горводоканал»	20,957
6.18	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	МУП «Горводоканал»	6,127
6.19	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	МУП «Горводоканал»	15,392
6.20	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1	МУП «Горводоканал»	18,824
6.21	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	МУП «Горводоканал»	30,216
6.22	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	МУП «Горводоканал»	32,511
6.23	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	МУП «Горводоканал»	59,152
6.24	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	МУП «Горводоканал»	12,088
6.25	Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	МУП «Горводоканал»	9,792
6.26	Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	МУП «Горводоканал»	43,866
6.27	Строительство дублирующего напорного коллектора 2Д 250 мм протяженностью 1520 м от КНС-19 до КГН в районе Морского проспекта и самотечной линии от КГН до КК-146 Д 500 мм протяженностью 2100 м	ФГУП «УЭВ»	35,000
6.28	Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от КНС-5 до КГН протяженностью 7300 м	ФГУП «УЭВ»	250,000
Итого за 2023 год по МУП «Горводоканал»			1213,813
Итого за 2023 год по ФГУП «УЭВ»			285,000
Итого за 2023 год			1498,813
7	2024 год		
7.1	Строительство водовода 2Д 600 мм вдоль Северного объезда протяженностью 3,8 км	МУП «Горводоканал»	120,000

7.2	Строительство водовода Д 800 мм по ул. Лескова – Белинского от ул. Добролюбова до ул. Маковского протяженностью 1,3 км	МУП «Горводо-канал»	10,919
7.3	Строительство водовода Д 800 мм по ул. Троллейная от ул. Связистов до ул. Немировича-Данченко протяженностью 1,7 км	МУП «Горводо-канал»	12,319
7.4	Строительство водовода Нижней зоны Д 1200 мм протяженностью 16,6 км, проектирование	МУП «Горводо-канал»	4,000
7.5	Строительство водовода № 5 от насосно-фильтровальной станции № 3 до Гусинобродского шоссе Д 1000 мм протяженностью 6 км, проектирование	МУП «Горводо-канал»	9,376
7.6	Строительство повысительной насосной станции «Садовая» и резервуаров чистой воды, адрес: район автодороги Новосибирск – Пашино	МУП «Горводо-канал»	25,000
7.7	Строительство водовода Д 1000 мм по ул. Комсомольская от ул. Чемская до пересечения ул. Аникина и ул. Тюменская протяженностью 1,6 км	МУП «Горводо-канал»	3,000
7.8	Строительство водовода, подающего воду в резервуары чистой воды насосной станции Кировского участка НФС-1 Д 1000 мм протяженностью 1,4 км	МУП «Горводо-канал»	3,000
7.9	Строительство водовода Д 500 мм от насосной станции третьего подъема Советского участка НФС-1 до ул. Гидромонтажная протяженностью 0,9 км	МУП «Горводо-канал»	31,637
7.10	Модернизация насосной станции пятого подъема НФС-3	МУП «Горводо-канал»	27,000
7.11	Строительство участка коллектора «Северный» через Красный проспект Д 1840 мм протяженностью 0,2 км	МУП «Горводо-канал»	100,000

7.12	Модернизация очистных сооружений канализации города Новосибирска, адрес: Кудряшовский сельсовет Новосибирского района	МУП «Горводоканал»	112,948
7.13	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1	МУП «Горводоканал»	20,957
7.14	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	МУП «Горводоканал»	6,127
7.15	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	МУП «Горводоканал»	15,392
7.16	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1	МУП «Горводоканал»	18,824
7.17	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	МУП «Горводоканал»	30,216
7.18	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	МУП «Горводоканал»	32,511
7.19	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	МУП «Горводоканал»	59,152
7.20	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	МУП «Горводоканал»	12,088
7.21	Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	МУП «Горводоканал»	9,792
7.22	Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	МУП «Горводоканал»	43,866
Итого за 2024 год по МУП «Горводоканал»			708,124
Итого за 2024 год			708,124
8	2025 год		
8.1	Строительство сооружений по очистке промывных вод на НФС № 5 (первый пусковой комплекс)	МУП «Горводоканал»	100,000
8.2	Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка	МУП «Горводоканал»	130,000
8.3	Строительство водоводов Первомайской зоны № 2	МУП «Горводоканал»	230,000
8.4	Строительство водоводов жилого района	МУП «Горводоканал»	100,000

	Нижняя Ельцовка	канал»	
8.5	Строительство водоводов Средней зоны	МУП «Горводо-канал»	120,000
8.6	Строительство водопроводных сетей п. Садовый	МУП «Горводо-канал»	60,000
8.7	Строительство водоводов жилого района Правые Чемы	МУП «Горводо-канал»	100,000
8.8	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Верхней зоны	МУП «Горводо-канал»	355,000
8.9	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения	МУП «Горводо-канал»	97,500
8.10	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ	МУП «Горводо-канал»	53,000
8.11	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино	МУП «Горводо-канал»	40,000
8.12	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы	МУП «Горводо-канал»	33,000
8.13	Строительство водоводов левого берега города Новосибирска	МУП «Горводо-канал»	350,000
8.14	Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	8,053
8.15	Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	8,053
8.16	Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	9,664
8.17	Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	11,274
8.18	Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	12,884

8.19	Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	12,884
8.20	Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	9,664
8.21	Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	4,831
8.22	Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	3,221
8.23	Строительство канализационных коллекторов Академгородка	МУП «Горводоканал»	500,000
8.24	Строительство канализационных коллекторов Первомайского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	180,000
8.25	Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	150,000
8.26	Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	490,000
8.27	Строительство канализационных коллекторов Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	85,000
8.28	Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	85,000
8.29	Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	56,000
8.30	Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	12,884
8.31	Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	12,884
8.32	Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	9,664
8.33	Строительство коллекторов 2Д 200 мм от ма-	МУП «Горводоканал»	9,664

	гистральных коллекторов до объектов заявителей	канал»	
8.34	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1	МУП «Горводоканал»	29,836
8.35	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	МУП «Горводоканал»	42,780
8.36	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	МУП «Горводоканал»	47,160
8.37	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1	МУП «Горводоканал»	52,104
8.38	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	МУП «Горводоканал»	35,000
8.39	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	МУП «Горводоканал»	75,390
8.40	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	МУП «Горводоканал»	3,850
8.41	Проектные работы	МУП «Горводоканал»	45,100
8.42	Реконструкция очистных сооружений НФС № 5 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания	МУП «Горводоканал»	360,000
8.43	Реконструкция очистных сооружений НФС № 1 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания, РЧВ	МУП «Горводоканал»	125,000
8.44	Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства	МУП «Горводоканал»	120,200
8.45	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	МУП «Горводоканал»	94,910
8.46	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	МУП «Горводоканал»	66,340
8.47	Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	МУП «Горводоканал»	98,120
8.48	Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	МУП «Горводоканал»	115,100
8.49	Реконструкция и строительство объектов цеха	МУП «Горводоканал»	0,500

	АТХ	канал»	
Итого за 2025 год по МУП «Горводоканал»			4751,514
Итого за 2025 год			4751,514
9	2026 год		
9.1	Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка	МУП «Горводоканал»	130,000
9.2	Строительство водоводов Первомайской зоны № 2	МУП «Горводоканал»	230,000
9.3	Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка	МУП «Горводоканал»	100,000
9.4	Строительство водоводов Средней зоны	МУП «Горводоканал»	120,000
9.5	Строительство водоводов жилого района Правые Чемы	МУП «Горводоканал»	100,000
9.6	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения	МУП «Горводоканал»	97,500
9.7	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ	МУП «Горводоканал»	53,000
9.8	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей п. Пашино	МУП «Горводоканал»	40,000
9.9	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы	МУП «Горводоканал»	33,000
9.10	Строительство водоводов левого берега	МУП «Горводоканал»	550,000
9.11	Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	8,858
9.12	Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	8,858
9.13	Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	10,630

9.14	Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	12,401
9.15	Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	14,172
9.16	Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	14,172
9.17	Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	10,630
9.18	Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	5,314
9.19	Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	3,543
9.20	Строительство канализационных коллекторов Академгородка	МУП «Горводоканал»	500,000
9.21	Строительство канализационных коллекторов Первомайского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	180,000
9.22	Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	350,000
9.23	Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	490,000
9.24	Строительство канализационных коллекторов Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	125,000
9.25	Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	85,000
9.26	Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	56,000
9.27	Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	14,172
9.28	Строительство коллекторов Д 200 мм от маги-	МУП «Горводо-	14,172

	стральных коллекторов до объектов заявителей	канал»	
9.29	Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	10,630
9.30	Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	10,630
9.31	Реконструкция водозаборных сооружений НФС № 1	МУП «Горводоканал»	100,000
9.32	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1	МУП «Горводоканал»	29,836
9.33	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	МУП «Горводоканал»	42,780
9.34	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	МУП «Горводоканал»	47,160
9.35	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1	МУП «Горводоканал»	52,104
9.36	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	МУП «Горводоканал»	35,000
9.37	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	МУП «Горводоканал»	75,390
9.38	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	МУП «Горводоканал»	3,850
9.39	Проектные работы	МУП «Горводоканал»	45,100
9.40	Реконструкция водозабора и очистных сооружений Верхней зоны Академгородка. Строительство РЧВ и сооружений по повторному использованию промывных вод	МУП «Горводоканал»	120,000
9.41	Реконструкция очистных сооружений НФС № 5 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания	МУП «Горводоканал»	270,500
9.42	Реконструкция очистных сооружений НФС № 1 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания, РЧВ	МУП «Горводоканал»	125,000

9.43	Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства	МУП «Горводоканал»	25,000
9.44	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	МУП «Горводоканал»	94,910
9.45	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	МУП «Горводоканал»	66,340
9.46	Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	МУП «Горводоканал»	98,120
9.47	Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	МУП «Горводоканал»	115,100
9.48	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	МУП «Горводоканал»	0,500
Итого за 2026 год по МУП «Горводоканал»			4724,372
Итого за 2026 год			4724,372
10	2027 год		
10.1	Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка	МУП «Горводоканал»	130,000
10.2	Строительство водоводов Первомайской зоны № 2	МУП «Горводоканал»	230,000
10.3	Строительство водоводов жилого района Нижняя Ельцовка	МУП «Горводоканал»	120,000
10.4	Строительство водоводов Средней зоны	МУП «Горводоканал»	120,000
10.5	Строительство водоводов жилого района Правые Чемы	МУП «Горводоканал»	120,000
10.6	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей Заельцовской зоны водоснабжения	МУП «Горводоканал»	97,500
10.7	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ	МУП «Горводоканал»	53,000
10.8	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино	МУП «Горводоканал»	40,000
10.9	Строительство водоводов и напорно-	МУП «Горводо-	33,000

	разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы	канал»	
10.10	Строительство водоводов левого берега города Новосибирска	МУП «Горводо-канал»	700,000
10.11	Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	9,744
10.12	Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	9,744
10.13	Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	11,693
10.14	Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	13,641
10.15	Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	15,589
10.16	Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	15,589
10.17	Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	11,693
10.18	Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	5,845
10.19	Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	3,897
10.20	Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска	МУП «Горводо-канал»	250,000
10.21	Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска	МУП «Горводо-канал»	490,000
10.22	Строительство канализационных коллекторов Заельцовского и Калининского районов города Новосибирска	МУП «Горводо-канал»	125,000

10.23	Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	85,000
10.24	Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	56,000
10.25	Строительство цеха утилизации осадков сточных вод	МУП «Горводоканал»	100,000
10.26	Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	15,589
10.27	Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	15,589
10.28	Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	11,693
10.29	Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	11,693
10.30	Реконструкция водозаборных сооружений НФС № 1	МУП «Горводоканал»	107,000
10.31	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1	МУП «Горводоканал»	29,836
10.32	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	МУП «Горводоканал»	42,780
10.33	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	МУП «Горводоканал»	47,160
10.34	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1	МУП «Горводоканал»	52,104
10.35	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	МУП «Горводоканал»	35,000
10.36	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	МУП «Горводоканал»	75,390
10.37	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	МУП «Горводоканал»	3,850
10.38	Проектные работы	МУП «Горводоканал»	45,100

10.39	Реконструкция водозабора и очистных сооружений Верхней зоны Академгородка. Строительство РЧВ и сооружений по повторному использованию промывных вод	МУП «Горводоканал»	120,000
10.40	Реконструкция очистных сооружений НФС № 5 со строительством блока напорных фильтров и цеха углевания	МУП «Горводоканал»	89,500
10.41	Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства	МУП «Горводоканал»	54,700
10.42	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	МУП «Горводоканал»	94,910
10.43	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	МУП «Горводоканал»	66,340
10.44	Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	МУП «Горводоканал»	98,120
10.45	Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	МУП «Горводоканал»	115,10
10.46	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	МУП «Горводоканал»	0,500
Итого за 2027 год по МУП «Горводоканал»			3978,889
Итого за 2027 год			3978,889
11	2028 год		
11.1	Строительство водозабора подземных вод	МУП «Горводоканал»	250,000
11.2	Строительство сетей водозабора подземных вод 2 Д 700 мм протяженностью 3 км	МУП «Горводоканал»	60,000
11.3	Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка	МУП «Горводоканал»	130,000
11.4	Строительство водоводов Первомайской зоны № 2	МУП «Горводоканал»	230,000
11.5	Строительство водоводов Средней зоны	МУП «Горводоканал»	120,000
11.6	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ	МУП «Горводоканал»	53,000

11.7	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей жилого района Пашино	МУП «Горводо-канал»	40,000
11.8	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы	МУП «Горводо-канал»	33,000
11.9	Строительство водоводов левого берега города Новосибирска	МУП «Горводо-канал»	750,000
11.10	Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	10,718
11.11	Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	10,718
11.12	Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	12,862
11.13	Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	15,005
11.14	Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	17,148
11.15	Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	17,148
11.16	Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	12,862
11.17	Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	6,430
11.18	Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	4,287
11.19	Строительство канализационных коллекторов Октябрьского района города Новосибирска	МУП «Горводо-канал»	200,000
11.20	Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска	МУП «Горводо-канал»	490,000

11.21	Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	85,000
11.22	Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	56,000
11.23	Строительство цеха утилизации осадков сточных вод	МУП «Горводоканал»	400,000
11.24	Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	17,148
11.25	Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	17,148
11.26	Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	12,862
11.27	Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	12,862
11.28	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1	МУП «Горводоканал»	29,836
11.29	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	МУП «Горводоканал»	42,780
11.30	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	МУП «Горводоканал»	47,160
11.31	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1	МУП «Горводоканал»	52,104
11.32	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	МУП «Горводоканал»	35,000
11.33	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	МУП «Горводоканал»	75,390
11.34	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	МУП «Горводоканал»	3,850
11.35	Проектные работы	МУП «Горводоканал»	45,100
11.36	Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, тепло-	МУП «Горводоканал»	125,000

	снабжения и благоустройства		
11.37	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	МУП «Горводоканал»	94,910
11.38	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	МУП «Горводоканал»	66,340
11.39	Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	МУП «Горводоканал»	98,120
11.40	Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	МУП «Горводоканал»	115,100
11.41	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	МУП «Горводоканал»	0,500
Итого за 2028 год по МУП «Горводоканал»			3895,388
Итого за 2028 год			3895,388
12	2029 год		
12.1	Строительство водозабора подземных вод	МУП «Горводоканал»	250,000
12.2	Строительство сетей водозабора подземных вод 2 Д 700 мм протяженностью 3 км	МУП «Горводоканал»	60,000
12.3	Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка	МУП «Горводоканал»	130,000
12.4	Строительство водоводов Первомайской зоны № 2	МУП «Горводоканал»	330,000
12.5	Строительство водоводов Средней зоны	МУП «Горводоканал»	120,000
12.6	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей зоны водоснабжения от НС-5 подъема и РЧВ	МУП «Горводоканал»	53,000
12.7	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы	МУП «Горводоканал»	33,000
12.8	Строительство водоводов левого берега города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	850,000
12.9	Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	11,790

12.10	Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	11,790
12.11	Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	14,148
12.12	Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	16,506
12.13	Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	18,863
12.14	Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	18,863
12.15	Строительство водопроводов Д 300 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	14,148
12.16	Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	7,073
12.17	Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	4,716
12.18	Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	690,000
12.19	Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	85,000
12.20	Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	56,000
12.21	Строительство цеха утилизации осадков сточных вод	МУП «Горводоканал»	3000,000
12.22	Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	18,863
12.23	Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	18,863

12.24	Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	14,148
12.25	Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	14,148
12.26	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1	МУП «Горводоканал»	29,836
12.27	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	МУП «Горводоканал»	42,780
12.28	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	МУП «Горводоканал»	47,160
12.29	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1	МУП «Горводоканал»	52,104
12.30	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	МУП «Горводоканал»	35,000
12.31	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	МУП «Горводоканал»	75,390
12.32	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	МУП «Горводоканал»	3,850
12.33	Проектные работы	МУП «Горводоканал»	45,100
12.34	Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства	МУП «Горводоканал»	125,000
12.35	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	МУП «Горводоканал»	94,910
12.36	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	МУП «Горводоканал»	66,340
12.37	Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	МУП «Горводоканал»	98,120
12.38	Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	МУП «Горводоканал»	115,100
12.39	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	МУП «Горводоканал»	0,500
Итого за 2029 год по МУП «Горводоканал»			6672,109

Итого за 2029 год			6672,109
13	2030 год		
13.1	Строительство водозабора подземных вод	МУП «Горводо-канал»	234,820
13.2	Строительство сетей водозабора подземных вод Д 700 мм, протяженностью 3 км	МУП «Горводо-канал»	65,630
13.3	Строительство водоводов Верхней зоны Академгородка	МУП «Горводо-канал»	130,000
13.4	Строительство водоводов Первомайской зоны N 2	МУП «Горводо-канал»	330,000
13.5	Строительство водоводов Средней зоны	МУП «Горводо-канал»	120,000
13.6	Строительство водоводов и напорно-разводящих сетей водоснабжения от НС-3 подъема зоны Левые Чемы	МУП «Горводо-канал»	33,000
13.7	Строительство водоводов левого берега города Новосибирска	МУП «Горводо-канал»	850,000
13.8	Строительство водопроводов Д 63 мм протяженностью 1,45 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	12,969
13.9	Строительство водопроводов Д 75 мм протяженностью 1,04 км в год от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	12,969
13.10	Строительство водопроводов Д 100 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	15,563
13.11	Строительство водопроводов Д 150 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	18,157
13.12	Строительство водопроводов Д 200 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	20,749
13.13	Строительство водопроводов Д 250 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводо-канал»	20,749
13.14	Строительство водопроводов Д 300 мм от ма-	МУП «Горводо-	15,563

	гистральных водоводов до объектов заявителей	канал»	
13.15	Строительство водопроводов Д 400 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	7,780
13.16	Строительство водопроводов Д 500 мм от магистральных водоводов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	5,188
13.17	Строительство канализационных коллекторов Центрального района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	600,000
13.18	Строительство канализационных коллекторов Кировского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	85,000
13.19	Строительство канализационных коллекторов Ленинского района города Новосибирска	МУП «Горводоканал»	56,000
13.20	Строительство цеха утилизации осадков сточных вод	МУП «Горводоканал»	3500,000
13.21	Строительство коллекторов Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	20,749
13.22	Строительство коллекторов Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	20,749
13.23	Строительство коллекторов 2Д 160 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	15,563
13.24	Строительство коллекторов 2Д 200 мм от магистральных коллекторов до объектов заявителей	МУП «Горводоканал»	15,563
13.25	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-1	МУП «Горводоканал»	29,836
13.26	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-3	МУП «Горводоканал»	42,780
13.27	Реконструкция и строительство объектов цеха НФС-5	МУП «Горводоканал»	47,160
13.28	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-1	МУП «Горводоканал»	52,104

13.29	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-2	МУП «Горводоканал»	35,000
13.30	Реконструкция и строительство объектов цеха ВС-3	МУП «Горводоканал»	75,390
13.31	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	МУП «Горводоканал»	3,850
13.32	Проектные работы	МУП «Горводоканал»	45,100
13.33	Реконструкция и строительство объектов энергетического, транспортного хозяйства, теплоснабжения и благоустройства	МУП «Горводоканал»	125,000
13.34	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-1	МУП «Горводоканал»	94,910
13.35	Реконструкция и строительство объектов цеха ГК-2	МУП «Горводоканал»	66,340
13.36	Реконструкция и строительство объектов цеха КНС	МУП «Горводоканал»	98,120
13.37	Реконструкция и строительство объектов цеха ОСК	МУП «Горводоканал»	115,100
13.38	Реконструкция и строительство объектов цеха АТХ	МУП «Горводоканал»	0,500
Итого за 2030 год по МУП «Горводоканал»			7037,951
Итого за 2030 год			7037,951
Итого за 2018 – 2030 годы по МУП «Горводоканал»			46001,996
Итого за 2018 – 2030 годы по ФГУП «УЭВ»			1350,220
Итого за 2018 – 2030 годы			47352,216

Примечания: используемые сокращения:

Д – диаметр;

КГН – камера гашения напора;

КК – канализационный колодец;

КНС – канализационная насосная станция;

НС – насосная станция;

НФС – насосно-фильтровальная станция;

ПНС – повысительная насосная станция;

ОСК – очистные сооружения канализации;

РЧВ – резервуары чистой воды.

Приложение 3
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____ № _____

Таблица 30

№ п/п	Показатель	Единица измерения	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Перспективная обеспеченность и потребность застройки города Новосибирска														
1.1	Спрос на холодную воду	млн. куб. м	197,37	196,02	194,68	197,67	200,66	203,65	206,64	209,63	217,968	226,306	234,644	242,982	251,32
1.2	Увеличение протяженности сетей водоснабжения (величина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе)	км	МУП «Горводоканал»												
			42,50	63,96	87,93	110,35	125,84	150,55	176,46	197,92	219,37	240,83	262,29	283,75	305,21
			ФГУП «УЭВ»												
1.3	Увеличение протяженности сетей водоотведения (вели-	км	МУП «Горводоканал»												
			44,00	85,92	127,71	174,38	213,60	257,98	295,69	337,61	379,53	421,44	463,36	505,28	547,20
			ФГУП «УЭВ»												

	чина новых нагрузок, присоединяемых в перспективе)		7,64	11,235	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59	14,59
2	Надежность, эффективность и развитие системы водоснабжения														
2.1	Уровень износа сетей водоснабжения	%	МУП «Горводоканал»												
			70,90	67,30	70,00	69,80	69,60	69,40	69,20	68,00	67,80	67,60	67,40	67,20	67,00
			ФГУП «УЭВ»												
			77,50	76,80	76,70	76,60	76,50	76,40	76,30	76,20	76,10	76,00	75,90	75,80	75,70
2.2	Уровень износа сетей водотока и канализационных станций	%	МУП «Горводоканал»												
			69,80	61,90	73,00	72,90	72,80	72,70	72,60	72,50	72,40	72,30	72,20	72,10	72,00
			ФГУП «УЭВ»												
			84,10	83,60	83,50	83,40	83,30	83,20	83,10	82,90	82,80	82,70	82,60	82,50	82,40
2.3	Уровень потерь воды при транспортировке	%	МУП «Горводоканал»												
			21,30	21,00	17,50	17,20	16,80	16,40	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
			ФГУП «УЭВ»												
			17,60	17,40	17,20	17,00	16,80	16,60	16,40	16,20	16,00	15,80	15,60	15,40	14,50
2.4	Количество аварий на сетях водоснабжения	шт.	МУП «Горводоканал»												
			1429,00	1426,00	1422,00	1419,00	1416,00	1413,00	1410,00	1407,00	1404,00	1401,00	1399,00	1395,00	1390,00
			ФГУП «УЭВ»												
			85,00	80,00	75,00	70,00	65,00	65,00	65,00	65,00	64,00	64,00	64,00	63,00	63,00
2.5	Среднее время	ч.	МУП «Горводоканал»												

требляемой (используе- мой) на терри- тории города Новосибирска															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
